

Dodatečné informace k zadání na Zateplení ZŠ Proseč.

Dotaz 1: Ve výkazu výměr je foukaná tepelná izolace z celulozových vláken, ve výkresech je však minerální izolace. Co platí?

Odpověď: V souhrnné technické zprávě PD Základní škola Proseč opatření na úsporu energie je uvedena tepelná izolace z celulozové vlny v tl.350 mm. Tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 160 mm je navržena pro zastropení 2.NP v Mateřské škole.

Dodatečné informace k zadání na Zateplení MŠ Proseč.

Dotaz 2: Ve výkazu výměr jsou požadovány 3 ks sklepních světlíků Meamax, ale nikde jsem nenašla požadovaný typ ani velikost.

Odpověď: Sklepní světlíky Meamax 1000x1250-1500x400 mm ulehčuje montáž pomocí integrovaného posuvného nástavce. Tento nástavec se jednoduše posune do požadované stavební výšky až o 25 cm a upevňovacím šroubem se bez jakéhokoliv dalšího vrtání upevní.

Dotaz 3: V technické zprávě se píše, že výplně otvorů, které nahrazují sklobetonová okna, musí mít skla s bezpečnostní folií a z vnitřní strany zábradlí. V tabulce oken ani výkazu výměr však tento požadavek není. Prosím o sdělení zda požadavky dodržet či nikoliv.

Odpověď: Ano. Požadavek na aplikaci folií trvá.

Doplnění položek, které budou součástí díla:

ZŠ:

- úprava zábradlí ve vstupu do spojovacího krčku ve vazbě na KZS
- odvětrání střech foukané izolace (nasávací mřížky, nástřešní nástavce odvětrání dle použité technologie a požadavku výrobce)
- budník ER (očištění a nátěr ocel. dvířek, klempířské oplechování – stříška, fasáda)
- výtah ze suterénu (očištění a nátěr OK)
- skříň HUP (očištění a nátěr ocel. dvířek, klempířské oplechování – stříška, fasáda)
- nátěry OK sloupů, zábradlí
- žaluzie výdech VZT– (demontáž, kontrola stavu, očištění, prodloužení, nátěr, montáž)

MŠ:

- držáky na vlny (2 ks) – (demontáž, kontrola stavu, očištění, prodloužení kotvení, nátěr, montáž)
- žaluzie výdech VZT – (demontáž, kontrola stavu, očištění, prodloužení, nátěr, montáž)
- klempířské prvky a oprava komínů
- okapové chodníky šíře 500mm s obrubníkem a kačírkem cena za 1 m²
- Na půdě MŠ je na podlaze položena stávající tepelná izolace z polystyrénových desek a v části ze skelné rohože prošívané na kartonu. Tyto stávající izolace budou zachovány a na ně bude položena nová dle návrhu v PD a Energ. auditu. Od výlezu na půdu budou ke komínům a k vikýřům provedeny **pochozí lávky z OSB desek**. Tyto oceňte částkou za 1m².