




REGENERACE ZELENĚ MĚSTA PROSEČE  
SADOVÉ ÚPRAVY - část 1  
M 1 : 500



LEGENDA

- navržený listnatý strom
- navržené keřové skupiny
- trávník navržený na obnovu
- stávající listnatý strom
- stávající jehličnatý strom
- stávající porostní skupina

SPECIFIKACE DŘEVIN

Č. dřeviny	Název dřeviny	Počet ks/m²	Počet ks celkem	Velikost výpěstku v cm	Poznámka
<b>Listnaté stromy</b>			<b>30</b>		
AL	Acer platanoides - javor mlč	1	1	12/14	
AP	Acer pseudoplatanus - javor klen	6	6	12/14	koruna v 2,5m
AI	Alnus incana - olše šedá	1	1	12/14	
CB	Carpinus betulus - habr obecný	3	3	12/14	
CM	Crataegus monogyna - hloh jednosemenný	2	2	12/14	
PA	Prunus avium - třešeň ptačí	3	3	12/14	
PB	Pyrus 'BeechHill' - hrušeň	7	7	12/14	koruna v 2,5m
OP	Quercus petraea - dub zimní	1	1	12/14	
OR	Quercus robur - dub letní	2	2	12/14	
SA	Sorbus aucuparia - jeřáb obecný	2	2	12/14	
TC	Tilia cordata - lipa srdčitá	1	1	12/14	
TP	Tilia platyphylloides - lipa velkolistá	1	1	12/14	
<b>Listnaté keře</b>			<b>2072</b>		
BTU	Berberis thunbergii 'Green Carpet' - dřšťál thunbergův	4	68	v 30-40	
BVR	Berberis verruculosa - dřšťál bradavičnatý	3	75	v 30-40	
COC	Cornus canadensis, dřín kanadský	6	72	v 15-20	
COS	Cornus stolonifera 'Kelsey' - svida výběžkatá	4	120	v 30-40	
CDC	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - skalník Dammerův	6	282	v 30-40	
CDE	Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - skalník Dammerův	6	94	v 30-40	
DGR	Deutzia gracilis - trojpek něžný	4	40	v 30-40	
EFC	Euonymus fortunei 'Carrierei' - brslen Fortunův	4	114	v 15-20	
EFD	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' - brslen Fortunův	4	84	v 15-20	
PFU	Potentilla fruticosa - mochna křovitá	4	64	v 40-60	
ROH	Rosa 'Heidetraum' - pokryvná růže tm. růžová	4	284	v 30-40	
ROR	Rosa 'Richard Strauss' - pokryvná růže růžová	3	21	v 30-40	
ROS	Rosa 'Swany' - pokryvná růže - bílá	4	60	v 30-40	
SBE	Spiraea betulifolia - tavolník brizolistý	5	85	v 30-40	
SBA	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' - tavolník nízký	4	136	v 40-60	
SJL	Spiraea japonica japonica 'Little Princess' - tavolník japonský	5	245	v 30-40	
SIC	Stephanandra incisa 'Crispa' - korunkatka klanatá	4	88	v 40-60	
SYC	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - pámelník Chenaultův	4	140	v 40-60	

0	27.4.2011	Ing. Zeman	Ing. Zeman	Ing. Zeman
Rev.	Datum	Popis	v.r.	v.r.
Zhotovitel:	ZEMANOVÁ * ZAHRADY Ing. Jakub Zeman Malešovská 1651, 190 16 Praha 9, Újezd nad Lesy tel. 281 972 753, 736 170 574 e/mail: jakub@zemanova-zahrady.cz		Vypracoval:	Kontroloval:
Objednatel:	MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč		Schválil:	
Projekt:	Regenerace zeleně města Proseče		Číslo zakázky:	ZZ/611/10/17
KÚ: Pardubický		MÚ: Proseč	Archivní číslo:	611
Obsah:			Stupeň:	JD
			Datum:	4/2011
			Formát:	5A4
			Měřítko:	1:500
			Část:	Příloha:
			C	1